Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Płużnica, dnia 30 09 2020 r.

Sygn. GPI.271.30.2020

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.", do zamawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert pytania o treści:

1. W zamiennym opisie technicznym brakuje wytycznych dotyczących balustrad wewnętrznych. Natomiast w przedmiarze podano, że balustrady mają być całoszklane. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiego materiału należy wyceniać balustrady. Jeżeli balustrady mają być całoszklane prosimy o podanie grubości i rodzaju szkła klejonego oraz sposobu montażu (listwy, rotule).
2. W zamienny opisie technicznym w punkcie 3.4.6 podano, że balustrady zewnętrzne mają zostać wykonane jako stalowe. W przedmiarze podano, że całoszklane. Jeżeli balustrady mają być całoszklane prosimy o podanie grubości i rodzaju szkła klejonego oraz sposobu montażu (listwy, rotule).
3. Okno OP1 EI60 – według zestawienia 2-sk. RU/R. Takiego okna nie ma możliwości wykonać. Czy wycenić stałe?
4. Zagospodarowanie Terenu:
   - Dział nr 1 przedmiaru: brak pozycji wykonania podsypki piaskowej gr. 20 cm w ilości 437,05 m^2
   - Dział nr 3 przedmiaru: brak pozycji wywozu ziemi z koryta w ilości 232,368 m^3 pozycja nr 21 i 22 nie są zgodne z przekrojami, winno być wykonanie podsypki piaskowej gr. 25 cm lub 30 cm w ilości 580,92 m^2.
   - pozycja nr 23 mówi o podbudowie z kruszywa gr. 20 cm i tylko na powierzchni 310,92 m^2 (powierzchnia winna być 580,92 m^2) a zgodnie z przekrojami podbudowa ma grubość 15 cm i jest z kruszywa betonowego. Co wyceniać?
   - pozycja nr 29 mówi o wykonaniu nawierzchni na powierzchni 310,92 m^2 a powinno być wykonanie nawierzchni z kostki nowej na powierzchni 468,42 m^2 i nowa pozycja mówiąca o wykonaniu nawierzchni z kostki z odzysku na powierzchni 112,50 m^2
   - Czy na wszystkie podbudowy wyceniać gruz betonowy czy kruszywo kamienne łamane 0/31,5 mm?

Ad. 1. Balustrady wewnętrzne jako cało szklane
Szer. Przejścia na biegu min. 150cm. Na zabiegu - podeście 150cm. Wys. 115cm
Mocowanie dolne punktowe do policzka schodów za pomocą konsoli że stali nierdzewnej na kotwy chemiczne. Po 2 szt. Na długości co 1.0 m. Szkło bezpieczne białe klejone 2x10 mm
Na wszystkich łączeniach szyb uszczelka silikonowa przezroczysta

Ad. 2 Rezygnacja z balustrad całoszklanych zapisanych w przedmiarze
Dla balustrad zewnętrznych następujące parametry
Balustrady wykonać wg. Następujących wytycznych

Ad.3 Proszę wykonać jako okno stałe.

Ad. 4 Zagospodarowanie terenu:

- proszę doliczyć w dziale nr 1 podsypkę piaskową gr. 20cm na 437,06 m^2
- Dział nr 3 przedmiaru: brak pozycji wywozu ziemi z koryta w ilości 232,368 m^3 proszę doliczyć w dziale nr 3 wywóz ziemi do 1km w ilości 322,368 m^3
- pozycja nr 21 i 22 nie są zgodne z przekrojami, winno być wykonanie podsypki piaskowej gr. 25 cm lub 30 cm w ilości 580,92 m^2. proszę doliczyć w dziale nr 3 poz. 21,22 zastąpić jedną poz. (knr 2-31 0104-07) podsypka piaskowa w-stwa odsączająca gr. do 25 cm prawidłowa pow. to 580,92 m^2
- pozycja nr 23 mówi o podbudowie z kruszywa gr. 20 cm i tylko na powierzchni 310,92 m^2 (powierzchnia winna być 580,92 m^2) a zgodnie z przekrojami podbudowa ma grubość 15 cm i jest z kruszywa betonowego. Co wyceniać? proszę policzyć podbudowę z kruszywa betonowego na gr. 20 cm w ilości 580m 92 m^2
- pozycja nr 29 mówi o wykonaniu nawierzchni na powierzchni 310,92 m^2 a powinno być wykonanie nawierzchni z kostki nowej na powierzchni 468,42 m^2 i nowa pozycja mówiąca o wykonaniu nawierzchni z kostki z odzysku na powierzchni 112,50 m^2 proszę doliczyć przyjąć nawierzchnię 468,42m^2 z kostki nowej oraz 112,5 z kostki z odzysku
- Czy na wszystkie podbudowy wyceniać gruz betonowy czy kruszywo kamienne łamane 0/31,5 mm? proszę wyceniać gruz betonowy

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka