

wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zostanie złożone ponownie do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków unijnych.

### **3. Budowa sieci wodociagowych NWK-Czaple, Płużnica-Józefkowo, Wielżadz przy jeziorze.**

W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji na planowane do zrealizowania w 2006 roku ww. zadania.

### **4. Przebudowa z poszerzeniem bocznym dróg gminnych w miejscowościach Pólko, Uciąż, Ostrowo**

Zadanie będzie polegało na powierzchniowym utwardzeniu korony dróg, poprzez sprysk bitumem, wykonanie obustronnego pobocza na całej długości dróg oraz kompleksowe odwodnienie korony każdej z dróg. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa, skrócenie czasu przejazdu, stworzą się warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Zostanie złożony wniosek o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych.

### **5. Budowa chodnika w Nowej Wsi Królewskiej.**

W 2004 r. wykonano I etap zadania, ułożono chodnik o długości 78 mb wraz z odwodnieniem – kolektorem ściekowym. Pozostał do wykonania w 2005r. odcinek o długości ok. 120 mb, który zostanie zakończony odwodnieniem polegającym na wykonaniu wpustu ściekowego z przedłużeniem do rowu przydrożnego. Wykonanie zadania w znaczny sposób zwiększy bezpieczeństwo pieszych, korzystających do tej pory z jezdni.

### **6. Budowa chodnika w Płużnicy.**

W związku z niemożliwością wykonania zadania w 2004r. ze względu na warunki atmosferyczne, dokonano zakupu niezbędnych materiałów. W roku bieżącym zostanie ułożony chodnik o długości 110m, szerokości 1,5m z odwodnieniem korytowym na długości 80m, zakończony studzienką spustową. Prace zostaną wykonane systemem gospodarczym oraz dokona się zakupu pozostałych materiałów w tym cementu, piasku.